

РЕМОНТ НА БАНЯ: ВАРИАНТ 3 (ПРЕМИУМ)

Детайлна разбивка: Труд + Груби материали | Регион Варна (2026)

Този документ представя подробна количествено-стойностна сметка за ремонт на баня „до ключ“ с използване на **епоксидно фугиране** и висок клас изолационни материали.

1. Подготовка и инсталации

Дейност	Мерна единица	Труд (EUR)	Материали (EUR)	Общо (EUR)
Къртене на стари плочки и извозване	кв.м.	15.00 – 20.00	5.00 – 7.00	20.00 – 27.00
Нова ВиК и Ел. инсталация (изводи)	пакет	350.00 – 500.00	250.00 – 350.00	600.00 – 850.00
Изправяне на стени (мазилка) и замазка	кв.м.	12.00 – 18.00	10.00 – 15.00	22.00 – 33.00

2. Хидроизолация и Облицовки

Дейност	Мерна единица	Труд (EUR)	Материали (EUR)	Общо (EUR)
Хидроизолация (2 ръце + ленти)	кв.м.	10.00 – 15.00	15.00 – 22.00	25.00 – 37.00
Лепене на плочки (висок клас)	кв.м.	45.00 – 60.00	15.00 – 20.00	60.00 – 80.00
Епоксидно фугиране	кв.м.	20.00 – 25.00	15.00 – 25.00	35.00 – 50.00
Монтаж на санитария и аксесоари	пакет	150.00 – 250.00	30.00 – 50.00	180.00 – 300.00

ОРИЕНТИРОВЪЧНА КРАЙНА ЦЕНА (за кв.м облицовка):

При комплексно изпълнение "до ключ" (Вариант 3), общата сума за труд и груби материали варира между **180.00 € – 230.00 € на кв.м.**

Какво включват материалите в този списък?

- **Епоксидна фуга:** Двухкомпонентна смола (водоустойчива, антибактериална).
- **Хидроизолация:** Професионални системи тип "течна гума" и уплътнителни маншети.
- **Лепила:** Висок клас деформируеми лепила (C2TE S1/S2).
- **Груби материали:** Тръби, кабели, циментови смеси, грундове.

** Забележка: В цените НЕ са включени крайни продукти: плочки, тоалетна, мивка, смесители, душ кабини и мебели.*

Документът е генериран за информационни цели. Цените са валидни за региона на гр. Варна.